

TABULKA SANAČNÍCH PRACÍ

č=čep, l=lípnutí, p=plát,

POZICE	NÁZEV PRVKU	PROFIL		DÉLKA (m)		ŘEZIVO (m3)	SPOJ		SVORNÍKY (ks)	HMOŽDÍK		PŘÍLOŽKY					POZNÁMKA
		b (mm)	h (mm)	MONTÁŽ	ŘEZIVO		DRUH	l (m)		50	75	b (mm)	h (mm)	l (m)	ks	m3	
	Část A/B – U2/U9																
	prkno na krokách u okapu	25	140	130,00	130,00	0,455											
A 1 / B 1	kleština nad vaznicí	80	160	4,50	4,50	0,058											nově vložená
A 6 / B 6	kleštiny nad vaznicí	80	160	2x4,5	9,00	0,115											nově vložené 2 ks+ 3 ks vložek mezi
A 7	krokev	povrchový neaktivní požerek hmyzem															1,0 m otesání, bandáž
A 11	Vazný trám	210	240	2,00	2,00	0,101	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž š. Vzpěry!
A 11	Pozednicový sloupek	160	180	0,85	1,00	0,029	č										
A 11	dtto	160	180	0,85	1,00	0,029	č										
A11 / B11	kleštiny nad vaznicí	80	160	2x 4,5	9,00	0,115											nově vložené 2 ks+ 3 ks vložek mezi
N 2	Pozednicový sloupek	160	180	0,85	1,00	0,029	č										Zazděný – nutno obsekat, fungicidní sanace
B 1-2	Pozednice	120	150	1,20	1,50	0,027	p	0,30	2	2							
B 1	Vazný trám											80	240	1,25	2	0,048	otesání, injektáž
B 1	Krokev	130	160	5,50	5,50	0,114	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	Od okapu po vaznici, plát na vaznici
B 1	Okapní kleštiny	80	160	2x1,25	2,50	0,032											nově vložit u okapu mezi krokev a vzpěru 2 ks
B 2	Krokev	130	160	5,50	5,50	0,114	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	Od okapu po vaznici, plát na vaznici, zátok!
B 6	Okapní kleštiny	80	160	2x1,25	2,50	0,032											nově vložit u okapu mezi krokev a vzpěru 2 ks
B 6	Vazný trám											80	240	1,25	2	0,048	otesání, injektáž
B 4-8	komínová výměna + pomocné latě – vyřezat																
B 6-8	Komínová výměna	160	180	1,80	2,00	0,058	rybinový výřez										
B 5	Krokev	130	160	5,50	5,50	0,114	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	Od okapu po vaznici, plát na vaznici
B 6	Krokev	130	160	5,50	5,50	0,114	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	Od okapu po vaznici, plát na vaznici
B 15	Krokev	130	160	1,70	2,00	0,042											celá
	Část C/D – U2/U9																
	úžlabní krokev	130	180	3,40	3,50	0,082											výměna stávajících subtilních fošen za krokev
U 12	úžlabní krokev	130	180	3,40	3,50	0,082											výměna stávajících subtilních fošen za krokev
N 3	vazný trám	210	260	3,00	3,00	0,164	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž š. Vzpěry!
N 3	sloupek	200	160	0,50	0,50	0,016	p	0,30	2	2							pozor kotvení štítu, dtž a opětná mtž š. Vzpěry
N3 – C8	konce krokvi (5x)	130	160	2,00	10,00	0,208	p	0,50	25	65		40	160	1,00	10	0,064	zaatikový žlab !
N3 – C8	sloupky (5x)	130	160	0,50	2,50	0,052											zaatikový žlab !
N3 – C8	bednění zaatikového žlabu	32	100+			0,200											zaatikový žlab !
U 3	úžlabní krokev	130	180	5,00	5,00	0,117											výměna stávajících subtilních fošen za krokev
U3	úžlabní krokev	130	180	5,00	5,00	0,117											výměna stávajících subtilních fošen za krokev
C 10	krokev	130	160	2,00	2,00	0,042	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	od spodu
C 11	vazný trám	210	260	1,00	2,50	0,137	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž š. Vzpěry!
C 11	sloupek	180	160	1,60	2,00	0,058											celý, dtž a mtž 2 ks pásků !
C 11	šikmá vzpěra	130	160	1,50	2,00	0,042	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	pata vzpěry
C 11	krokev	130	160	2,00	2,00	0,042	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	od spodu

POZICE	NÁZEV PRVKU	PROFIL		DÉLKA (m)		ŘEZIVO (m3)	SPOJ		SVORNÍKY (ks)	HMOŽDÍK		PŘÍLOŽKY					POZNÁMKA
		b (mm)	h (mm)	MONTÁŽ	ŘEZIVO		DRUH	l (m)		50	75	b (mm)	h (mm)	l (m)	ks	m3	
C 12	krokev	130	160	2,00	2,00	0,042	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	od spodu
C 15	vazný trám	210	260	1,00	2,50	0,137	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž š. Vzpěry a sloupku!
C14 – N4	konce krokví (5x)	130	160	2,00	10,00	0,208	p	0,50	25	65		40	160	1,00	10	0,064	zaatikový žlab !
C14 – N4	sloupky (5x)	130	160	0,50	2,50	0,052											zaatikový žlab !
C14 – N4	bednění zaatikového žlabu	32	100+			0,200											zaatikový žlab !
N 4	vazný trám	210	260	3,00	3,00	0,164	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž š. Vzpěry!
N 4	sloupek	200	160	0,50	0,50	0,016	p	0,30	2	2							pozor kotvení štítu, dtž a opětná mtž š. Vzpěry
U 5	úžlabní krokev	130	180	3,40	3,50	0,082											výměna stávajících subtilních fošen za krokve
U 6	úžlabní krokev	130	180	3,40	3,50	0,082											výměna stávajících subtilních fošen za krokve
D 2	krokev	130	160	2,80	3,00	0,062											mezi nárožím a úžlabím, celá
D 3	krokev	130	160	1,50	1,50	0,031											mezi nárožím a úžlabím, celá
D 19	krokev	130	160	1,00	2,00	0,042											
D5 – U 9	pozednice	130	160	1,00	2,00	0,042											
U 9	vazný trám	200	240	3,00	3,00	0,144	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	od okapu
U 9	úžlabní krokev	140	180	7,50	8,00	0,202											celá
D 7	konec krokve	130	160	0,50	1,00	0,021	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	u úžlabí
D 8	konec krokve	130	160	0,50	1,00	0,021	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	u úžlabí
D 9	lípnutá krokev	130	160	4,20	4,50	0,094											
D 10	krokev	130	160	1,50	1,50	0,031											od vaznice po úžlabí
D 11	zesílení styku krokev a vazného trámu kramlí					0,000											
U 8	úžlabní krokev	140	180	7,50	8,00	0,202											celá
D 12	krokev	130	160	1,50	1,50	0,031											od vaznice po úžlabí
D 13	konec krokve	130	160	0,50	1,00	0,021	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	u úžlabí
D 14	krokev	130	160	4,10	4,50	0,094											od úžlabí po vaznici
D 15	krokev	130	160	4,00	4,00	0,083	p	0,50	5	13							Celá od úžlabí po vaznici
D 15	vazný trám	210	260	3,00	3,00	0,164	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	dtž a opětná mtž pásků, sloupku
D 15	šikmá vzpěra	120	160	1,50	1,50	0,029	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	pata vzpěry
D 15	krokev (horní)	130	150	1,50	1,50	0,029	p	0,50	5	13		40	160	1,00	2	0,013	od čepu ve VT
U 8	vazný trám	200	240	3,00	3,00	0,144	p	1,30	8		22	80	240	2,00	2	0,077	od okapu
U7 – U8	pozednice	130	150	4,50	4,50	0,088											celá
D 16	krokev	130	160	4,50	4,50	0,094											Celá od okapu po komín (těsně před)
D 17	krokev	130	160	4,50	4,50	0,094											Celá od okapu po komín (těsně před)
D 17-18	krokev	130	160	2,00	2,00	0,042											nově vložit u komína novou krokev
D 18	krokev	130	160	4,50	4,50	0,094											od okapu po vaznici
D 19	krokev	130	160	4,50	4,50	0,094											od okapu po vaznici
U 7	úžlabní krokev	130	160	6,50	7,00	0,146											celá

[illegible]

ŘEZIVO

OZN.	NÁZEV PRVKU	PROFIL			DÉLKA PRO MONTÁŽ			ŘEZIVO			ROZVINUTÁ PLOCHA (m ²)
		b (cm)	h (cm)	b×h (cm ²)	l (m)	ks	celkem (m)	l (m)	ks	kubatura (m ³)	
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
				0			0,00			0,000	0,000
	mezisoučet			0			0,00			0,000	0,000
	kleštiny	8	16	128	5,50	16	88,00	5,5	16	1,126	42,266
				0			0,00			0,000	0,000
	CELKEM						88,00				42,266